***Příloha č.1 výkaz výměr** 1/3*

Zadavatel:
Obec Zdechovice
53311 Zdechovice 5
IČ 00274623, neplátce DPH

Stavba: Park zámku – cestní systém
Etapa B OSA 2 – viz mapka v příloze

OSA 2 prodloužená až po vjezdy do bývalého areálu lihovaru a zámku – délka 368,00 m, šířka 3,5 (368 m x 3,5 m = 1288m²) + „vjezdy" zámecká brána, lihovar (10 m x 8,5 m = 85 m², 5m x 8,5m = 42,5m²).
Celková plocha 1415,5m²
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr) 36 cm v délce 245 m, 36 cm „vjezdy" lihovar a zámecká brána, 26 cm v délce 123 m (v místech po odstranění asfaltu).

Druh práce	**m.j.**	**počet m.j.**	**cena/ m.j.**	**celkem Kč**
Odtěžení a doprava na skládku	m3	466,53		
Skládkovné	t	840,0		
Dodávka kameniva 32-63 vč. rozhrnutí a zhutnění	m2	1.415,5		
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32	m2	1.415,5		
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4	m2	1.415,5		
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm	bm	736,0		
Pokládka kostek do betonu	bm	736,0		
Odstranění stávajících obrub vč. uložení na skládku (betonové), naložení a dopravy do skladu obce 0,3km (žulové)	bm	160,0		

Celkem Kč
……
…….
Celkem Kč vč. 21 % DPH
……
…….

Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018.

***Příloha č.1 výkaz výměr** 2/3*

Zadavatel:
Obec Zdechovice
5331 Zdechovice 96
IČ 00274623, neplátce DPH

Stavba: Park zámku – cestní systém
Etapa B VĚTEV 4 – viz mapka v příloze

VĚTEV 4 propojení osy 2 a Zámeckého rybníku (na severovýchodní straně)
– délka 75,75 m, základní šíře 4,00 – 2,00 m.
V délce 25,75 m šíře 4,00 m (25,75 m x 4 m = 103m²), v délce 50 m šíře 2,00m (50 m x 2 m = 100m²)
Celková plocha 203,0m²
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr) 36 cm v délce 75,75 m.

Druh práce	**m.j.**	**počet m.j.**	**cena/ m.j.**	**celkem Kč**
Odtěžení a doprava na skládku	m3	73,1		
Skládkovné	t	132,0		
Dodávka kameniva 32-63 vč. rozhrnutí a zhutnění	m2	203,0		
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32	m2	203,0		
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4	m2	203,0		
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm	bm	143,0		
Pokládka kostek do betonu	bm	143,0		

Celkem Kč
……
…….
Celkem Kč vč. 21 % DPH
……
……

Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018.

***Příloha č.1 výkaz výměr** 3/3*

Zadavatel:
Obec Zdechovice
53311 Zdechovice 5
IČ 00274623, neplátce DPH

Stavba: Park zámku – cestní systém
Etapa B SCHODIŠTĚ propojení OSY1 a OSY 2 pod schodištěm – viz mapka v příloze

SCHODIŠTĚ – délka 69,00 m, šířka 7,0 m (69 m x 7,0 m = 483m²).
Celková plocha 483,0m²
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr) 26 cm v délce 69 m (v místech po odstranění asfaltu).

Druh práce	**m.j.**	**počet m.j.**	**cena/ m.j.**	**celkem Kč**
Odtěžení a doprava na skládku	m3	125,58		
Skládkovné	t	226,0		
Dodávka kameniva 32-63 vč. rozhrnutí a zhutnění	m2	483,0		
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32	m2	483,0		
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4	m2	483,0		
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm	bm	138,0		
Pokládka kostek do betonu	bm	138,0		
Odstranění stávajících obrub vč. uložení na skládku (betonové), naložení a dopravy do skladu obce 0,3km (žulové)	bm	74,0		

Celkem Kč
……
……
Celkem Kč vč. 21 % DPH
……
……

Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018.